

Toetstermen aanvullende module gevelonderhoudsinstallatie

Vaktechnisch			
		Toetsterm	Opmerking
1	p	Formele toestemming hebben van de gebouwbeheerder/contactpersoon op locatie om de gondel te gebruiken	Communicatiemiddel, sleutel, eventueel uitgifte harnasgordel met looplijn van max. 1,5 m. (bij 4 kabelsysteem) of veiligheidslijn (bij 2 kabelsysteem)
2	P	Toegangsweg en staat gevelonderhoudsinstallatie kunnen beoordelen	Lezen logboek of eventuele storingen opgelost zijn. De plek controleren waarboven gewerkt wordt.
3	p	Adequaaf afzetten werkplek	
4	p	Beoordelen of de windkracht niet meer is dan 6	Bij 6 of meer mag de gondel niet gebruikt worden. Rekening houden met mogelijke rukwinden rondom gebouwen.
5	P	Check veiligheid en aansluiten stroom. Installatie visueel controleren. Testen dakbediening.	Controle keurmerk
6	p	Eventueel de toevoer en borging van de waterslangen naar de gondel checken	Mogelijkheid doorslijten of breuk slangen.
7	p	Op juiste wijze stroom aansluiten	Stroomschakelaar op de wagen inschakelen en m.b.v. sleutel afsluiten, dan resetknop indrukken
8	p	Uitvoeren LMRA	
9	p	Op de juiste manier betreden gevelonderhoudsinstallatie	Gebruik PBM (mede afhankelijk van het aantal kabels waar de gondel aan opgehangen is). Valbeveiliging vast. PSU mee.
10	p	Op de juiste en ergonomisch verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze kunnen werken met een gevelonderhoudsinstallatie voor glasbewassing of gevelonderhoud	Touwen losmaken. Eventueel op juiste wijze uittoppen. Manoeuvreren en situeren voor de werkplek. Juiste werkafstand van de gevel. Geen onnodige bewegingen. Niet te ver uithangen of rekken.
11	t/p	Weten wat te doen wanneer de gevelonderhoudsinstallatie niet meer naar behoren	Ook in staat het nooddaalsysteem te

Toetstermen aanvullende module gevelonderhoudsinstallatie

		werkt	gebruiken
12	p	Gevelonderhoudsinstallatie weer terugbrengen	Eventueel uittoppen. Terugrijden en ophijsen. Eventueel geheel intoppen. Laten zakken in goede parkeerstand. Op de omgeving blijven letten
13	p	Op juiste manier gondel weer opbergen. Sleutel meenemen.	Op juiste wijze stroom uitschakelen. Stroomschakelaar op de wagen uitschakelen en afsluiten m.b.v. de sleutel. Afmelden en sleutel afgeven bij de gebouwbeheerder/ contactpersoon op locatie. Opdrachtbon laten aftekenen