

Toetstermen aanvullende module rolsteiger

Vaktechnisch			
		Eindterm	Opmerking
1	p/t	Voor gebruik (of voor vervoer naar de locatie) visueel controleren (o.a. op beschadigingen en keuringen)	
2	t/p	Op juiste manier sorteren en vervoeren onderdelen van de rolsteiger. Voorkomen beschadigingen.	Checken of gewicht niet te hoog is voor vervoer; goed vastbinden en voldoen aan wegenreglement
3	t	Afzetten werkplek	
4	p	Uitvoeren LMRA	
5	p	Gebruik PBM's (in ieder geval helm)	
6	p	Opbouw rolsteiger: wielen in 1e opbouwframe	Twee personen
7	p	Twee horizontaal schoren op juiste wijze met wielen aan het frame bevestigen en tweede frame met wielen gemonteerd hieraan verbinden.	
8	p	Eerst horizontaal schoor en dan de eerste 2 diagonale schoren en bordes plaatsen, als laatst de andere 2 diagonale schoren plaatsen.	
9	p	Wielen op rem zetten en de basis horizontaal afstellen.	
10	p	Stabilisatoren op juiste wijze monteren.	
11	p	Opbouw frames aan de zijkant aangeven / aanpakken, plaatsen en borgen.	
12	p	Horizontaal op kniehoogte eerst dan de 2 diagonale schoren achter plaatsen.	
13	P	Bordes plaatsen.	
14	P	2 diagonale schoren voor plaatsen. Horizontaal terug	
15	P	Opbouw frames aan de zijkant aangeven / aanpakken, plaatsen en borgen	Juist en niet te veel bukken
16	P	Horizontaal eerst, dan de 2 diagonale schoren achter plaatsen.	
17	P	Bordessen plaatsen. Luiken moeten naar buiten opslaan.	Op juiste manier tillen
18	P	2 diagonale schoren voor plaatsen. Horizontaal terug. Touw omhoog	
19	P	Leuningframes, horizontale schoren en de kantplank aan de kopse kant ophijzen	Op juiste wijze vastknopen en hijsen
20	P	Horizontaal schoren moeten van binnenuit geplaatst zijn op de juiste hoogte.	

Toetstermen aanvullende module rolsteiger

21	P	Rolsteiger afbreken: achtereenvolgens kantplank, schoren en leuningframes demonteren en aan de kopse kant laten zakken.	Op juiste wijze vastknopen en laten zakken
22	P	Horizontale schoor plaatsen op kniehoogte en voorste diagonalen demonteren	
23	P	Bordessen een voor een eruit halen en op een juiste wijze aangeven	
24	P	Achterste diagonalen demonteren en dan horizontaal schoor	
25	P	Opbouwframes demonteren	
26	P	Horizontale schoor plaatsen op kniehoogte en voorste diagonalen demonteren	
27	P	Bordes een eruit halen en op een juiste wijze aangeven	
28	P	Achterste diagonalen demonteren en dan horizontaal schoor	
29	P	Opbouwframes demonteren en aangeven	
30	P	Stabilisatoren op juiste wijze demonteren	
31	P	Diagonalen, bordes en achterste diagonalen demonteren	
32	P	Een opbouwframe demonteren en wielen verwijderen	
33	P	Horizontale schoren demonteren ander frame demonteren en wielen verwijderen	
34	P	Pionnen en helm opruimen	
35	P	Kijk goed of de materialen op de juiste wijze ZIJN gesorteerd en teruggeplaatst.	
36	p	Zowel tussentijds als aan einde werkdag de werkplaats goed achterlaten.	Rekening houden met omstanders
37	t	Weten wat te doen bij onverwachte situaties en ongelukken	Weten wanneer de leidinggevende gebeld moet worden